



# *Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, SANEAMENTO, VERDE, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO

Rua Pedro Foschini, 200 – 1º Andar – VI Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP – CEP: 08529-210

Fone: 4674-7800

## MEMORIAL DESCRITIVO DA INFRAESTRUTURA DA CONSTRUÇÃO

### I - OBRA: “CONTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA UBS MÁRIO SQUIZATTO”

### II - LOCALIZAÇÃO:

Rua Raymundo Magrini, 240 – Jardim Helena – Ferraz de Vasconcelos / SP

### III - OBJETIVO:

O objetivo deste **Memorial Descritivo** é estabelecer condições gerais, especificações técnicas e exigências, por parte da **Prefeitura da Cidade de Ferraz de Vasconcelos**, para a execução das obras de Construção de Muro de Arrimo na UBS Mario Squizato.

### IV - CONDIÇÕES GERAIS:

- a. Execução total da obra em função do projeto quanto à sua distribuição, dimensão, detalhes técnicos e arquitetônicos, obrigando-se a **CONTRATADA** a apresentar A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do engenheiro responsável pela obra.
- b. Execução da obra de acordo com a boa técnica e seguindo-se normas da **ABNT** e as especificações técnicas fornecidas pelos fabricantes dos materiais e pela **Secretaria Municipal de Obras da Cidade de Ferraz de Vasconcelos**.
- c. As disposições e dimensões de todos os ambientes serão as indicadas no projeto anexo, salvo alterações que venham a ser necessárias para satisfazerem as exigências do **CONTRATANTE** sempre combinado com as legislações Estaduais, Municipais e Federais vigentes.
- d. Em caso de dúvidas, qualquer modificação do projeto, de detalhes ou especificações técnicas, somente poderão ser modificadas após prévia



# *Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, SANEAMENTO, VERDE, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO**

Rua Pedro Foschini, 200 – 1º Andar – VI Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP – CEP: 08529-210

Fone: 4674-7800

autorização da **Secretaria Municipal de Obras da Cidade de Ferraz de Vasconcelos.**

- e. O prazo de execução da obra é de **30 dias** a partir da data de emissão da respectiva ordem de serviço da obra.
- f. Após a limpeza final da obra será feita uma vistoria pela fiscalização para o recebimento provisório da obra por parte da **Prefeitura da Cidade de Ferraz de Vasconcelos**, onde serão relatados eventuais ajustes de obra a serem cumpridos pela **CONTRATADA**. Após a execução por parte da **CONTRATADA** de todos os ajustes determinados a obra será recebida de forma definitiva pela **Prefeitura da Cidade de Ferraz de Vasconcelos**.
- g. Manter engenheiro e/ou encarregado de obra para contatos que se fizerem necessários na obra.
- h. Manter livro de ocorrência na obra onde serão relatados as ocorrências e os serviços executados diariamente.
- i. Fornecer EPI's (equipamento de proteção individual) a seus funcionários.
- j. Manter pessoal uniformizado e identificado nas dependências da obra.
- k. O recebimento definitivo da obra pela **Prefeitura da Cidade de Ferraz de Vasconcelos** não exime a **CONTRATADA** de suas garantias e responsabilidades contratuais com relação à obra executada, devendo a mesma proceder quaisquer reparos e consertos solicitados pela fiscalização após a entrega da obra, ainda que estes itens não tenham sido detectados e por ocasião da vistoria final ou que tenham surgidos com a utilização da obra.

## **V – ESCOPO DOS SERVIÇOS:**

### **1. Demolição e Remoção de Entulho**

- Deverá ser demolido o muro caído e também parte do pavimento do estacionamento que apresenta fissuras decorrentes da queda do muro e destacamento de solo;



# *Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos*

**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO, SANEAMENTO, VERDE, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO**

Rua Pedro Foschini, 200 – 1º Andar – VI Romanópolis – Ferraz de Vasconcelos – SP – CEP: 08529-210

Fone: 4674-7800

- Todo o entulho removido da obra deverá ser encaminhado para uma Área de Transbordo e Triagem aprovada pela Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos ou pela Prefeitura Municipal de São Paulo;
- 2. Muro de Arrimo**
- Deverá ser executado um Muro de Arrimo para contenção da área do estacionamento. Todos os serviços de movimento de terra, lastro de concreto, fôrma, armação, impermeabilização e drenagem deverão ser executados de acordo com as boas práticas de construção e de acordo com as Normas da ABNT;
- 3. Recomposição do pavimento do estacionamento**
- O pavimento que foi demolido deverá ser recomposto em concreto desempenado sobre lastro de brita.

**Ferraz de Vasconcelos, 19 de fevereiro de 2018**

Engº Daniel Castro Pereira  
Engenheiro Civil  
CREA 5061423724

