



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reforma da Quadra da Escola Hallim Abissamra (CAIC)

Data base: julho/17

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
		<b>1 - COBERTURA</b>				
EDIF	03.01.30	CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M	M3	1.320,00	26,46	34.927,20
EDIF	06.01.30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	2.463,60	7,65	18.846,54
EDIF	06.01.31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	2.463,60	2,32	5.715,55
EDIF	06.60.08	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	2.463,60	1,62	3.991,03
EDIF	13.80.61	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	759,00	6,33	4.804,47
EDIF	15.03.12	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	90,00	17,65	1.588,50
SINAPI	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMASOS	M2	759,00	13,31	10.102,29
EDIF	17.03.55	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UNID	1,00	177,06	177,06
EDIF	17.03.56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UNID	1,00	327,89	327,89
EDIF	17.03.57	QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE	UNID	1,00	437,19	437,19
EDIF	17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	759,00	10,46	7.939,14
					<b>Subtotal:</b>	<b>88.856,86</b>

Total: 88.856,86  
BDI (25%): 22.214,22  
TOTAL GERAL: 111.071,08