



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: SECRETARIA DOS ESPORTES RUA : RUI BARBOSA Nº295

RESUMO

Referência	Código	Descrição	Unid	Qtde	Preço	Total
		1 - REFORMA TELHADO				
EDIF	06.60.21	1-RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA	M2	98,21	15,78	1.549,75
EDIF	06.60.05	2-RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO	M2	98,21	19,531	1.918,14
EDIF	06.70.21	3-RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA	M2	20,4	67,96	1.386,38
EDIF	01.01.07	4-REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,06	84,74	428,78
EDIF	17.04.14	5-LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO	M2	98,21	5,4	530,33
EDIF	05.03.02	6-ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRACO 1:3. ESPESSURA 30MM	M2	98,21	63,72	6.257,94
EDIF	05.01.43	7-PINTURA PROTETORA COM TINTA BET. (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M3	98,21	10,67	1.047,90
EDIF	06.70.12	8-RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS	M2	36,15	15,81	571,53
EDIF	06.02.47	9-TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	103,63	63,14	6.543,20
EDIF	06.02.96	10-CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B.	M	12,05	49,93	601,66
EDIF	10.11.01	11-CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	24,60	40,52	996,79
EDIF	10.12.26	12-GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM	UNID	4,00	6,36	25,44
EDIF	10.12.15	13-CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	20,00	24,43	488,60
EDIF	10.09.33	14-TUBO DE PVC RÍG., PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) -100MM (4")	M	44,25	52,52	2.324,01
EDIF	09.05.55	15-CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO	M3	8,65	47,33	409,40
EDIF	09.05.56	16-CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	0,36	132,31	47,63
EDIF	09.05.57	17-CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,72	342,88	246,87
EDIF	09.05.58	18-CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	5,00	206,71	1.033,55
EDIF	09.05.60	19-CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO	M2	7,20	178,33	1.283,98
				Sub Total:		27.691,90
		2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
FDE	16.06.076	20-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	2,00	345,64	691,28
EDIF	15.01.16	21-TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	234,85	29,94	7.031,41
EDIF	15.01.19	22-TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	M2	206,90	18,59	3.846,27
				Sub Total:		11.568,96
				Total s/BDI:		R\$ 39.260,86
				BDI 25%		R\$ 9.815,22
				TOTAL:		R\$ 49.076,08

VICENTE NUNES DA EIRA ENG. CIVIL CREA : 5060580945SP

ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA

EDIF	00.00.00	2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	103,63	63,14	6.543,20
------	----------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

Obs: planilhas elaboradas em conformidade com o dados coletados no local .

,não foram apresentados levantamentos topog., cotas e projetos complementares (eletr.,hidr.,A.Plv.,esgoto)

CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ---- LATITUDE :23°32' 46,33"S , LONGITUDE :46° 22' 19.83" O