

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBJETO : MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCOS DE CONC. ESTRUTURAL		Data-Base: , JAN//2018				
LOCAL: AV. LUIZ ROSA TEIXEIRA DA COSTA, EM FRENTE AO N.º 295; 303 E 367 - CIDADE KEMEL EDIF / SIURB						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PEÇO TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES (EDIF)					
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	14,59	83,13	1.212,87	
03-50-03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	14,59	190,28	2.776,19	
05.01.00	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO (INFRA)	M3	6,00	7,03	42,18	
					4.031,23	
2.0	FUNDAÇÕES (INFRA)					
04-01-00	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	3,65	51,90	189,44	
04-04-00	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	43,78	8,91	390,08	
04.31.00	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	M3	131,33	15,97	2.097,34	
04.32.00	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO	M3	131,33	4,81	631,70	
02-01-02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM (EDIF)	M	40,00	60,99	2.439,60	
			SUB TOTAL		5.748,15	
3.0	ESTRUTURA (EDIF)					
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	32,64	56,12	1.831,76	
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	668,00	7,12	4.756,16	
03-03-08	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	8,35	382,33	3.192,46	
04-01-35	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA	M2	72,96	82,31	6.005,34	
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	72,96	6,12	446,52	
08-40-00	REBOCO (INFRA)	M2	72,96	14,81	1.080,54	
			SUB TOTAL		17.312,76	
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (INFRA)					
06.05.00	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	7,30	133,14	971,92	
05-14-02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	31,00	35,12	1.088,72	
05.19.01	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	1,40	374,08	523,71	
05-42-00	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	3,65	465,45	1.698,89	
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	91,20	10,38	946,66	
			SUB TOTAL		5.229,90	
				TOTAL	R\$ 32.322,04	
				BDI - 25%	R\$ 8.080,51	
			TOTAL GERAL		R\$ 40.402,55	

Ferraz de Vasconcelos, 28 de Maio de 2018

Responsável Técnico