



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENT.DA EXEC.DE REFORMA CENTRO DE FISIOTERAPIA MARIO MARTINELLI - Estr. Miguel Dib

Jorge nº155 Jd.Castelo

Item	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unit.	Total
1	1-DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO				
02.50.04		M3	0,10	350,61	35,06
EDIF				Subtotal:	35,06
2	2-ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M				
01.04.01		M3	0,50	52,59	26,30
EDIF				Subtotal:	26,31
3	3-REM. ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCL. CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA				
01.01.07		M3	7,37	84,74	624,53
EDIF				Subtotal:	624,54
4	4-CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA				
02.05.06		M3	0,50	384,56	192,28
EDIF				Subtotal:	192,28
5	5-ARMADURA EM AÇO CA-50				
02.04.04		KG	34,92	7,12	248,63
EDIF				Subtotal:	248,63
6	6-PERFIL DE AÇO W 310 X117,0				
COTAÇÃO		M	15,40	250	3.850,00
EDIF				Subtotal:	3.850,00
7	7-PERFIL DE AÇO W 310X 44,5				
COTAÇÃO		M	12,00	220	800,00
EDIF				Subtotal:	800,00
8	8-TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA				
15.01.15		M2	661,60	18,42	12.186,67
EDIF				Subtotal:	12.186,67
9	9-TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA				
15.01.23		M2	332,44	19,92	6.622,20
EDIF				Subtotal:	6.622,20
10	10-CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M				
03.01.005		M3	46,40	29,45	1.366,48
FDE				Subtotal:	1.366,48
11	11-REVISÃO GERAL DE TELHADOS, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA				
06.80.01		M2	447,74	7,74	3.465,51
EDIF				Subtotal:	3.465,51
12	12-DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR				
11.50.05		M2	145,52	27,22	3.961,05
EDIF				Subtotal:	3.961,05
13	13-Ceramica esmaltada 10x10cm - branco,areia,bege,ocre,cinza				
12.02.014		M2	30,44	89,99	2.739,30
FDE				Subtotal:	2.739,30
14	14-Serviços - hidráulica				
16.19.099		MV	1,00	362,1	362,10
FDE				Subtotal:	362,10
15	15-Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante				
12.02.036		M2	118,00	45,46	5.364,28
FDE				Subtotal:	5.364,28
16	16-Co-31 corrimão simples aço inox fornecido e instalado				
06.03.082		M	17,00	266,9	4.537,30
FDE				Subtotal:	4.537,30
17	17-ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO				
		M2	35,64	21,49	765,90
EDIF				Subtotal:	765,90
18	18-ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA				
15.03.10		M2	12,60	44,65	562,59
EDIF				Subtotal:	562,59
19	19-CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL				
09.03.07		M	200,00	5,76	1.152,00
EDIF-CUSTOS				Subtotal:	1.152,00
20	20-LUMINÁRIA COM.DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO				
09.09.51		UNID	32,00	264,43	8.461,76
EDIF				Subtotal:	8.461,76
21	21-MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A				
09.08.12		UNID	6,00	58,47	350,82
EDIF				Subtotal:	350,82
22	22-BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM				
04.01.41		M2	11,76	54,44	640,21
EDIF				Subtotal:	640,21
23	23-PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE				
13.02.42		M2	20,75	57,47	1.192,50
EDIF				Subtotal:	1.192,50
24	24-CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM				
13.02.01		M2	20,75	43,33	899,10
EDIF				Subtotal:	899,10
25	25- Caixa água cônica polietileno capacidade de 500l inclusive tampa				
08.14.101		UNID	2,00	314	628,00
FDE				Subtotal:	628,00

				Total:	65.142,30
				BDI (25%):	16.285,57
				Total Geral:	81.427,87

VICENTE NUNES DA EIRA ENG. CIVIL CREA : 5060580945SP

ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA					
5	4-BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM				
04.01.51		M2	87,38	62,31	5.444,65
EDIF				Subtotal:	5.444,65

Obs: planilhas elaboradas em conformidade com o dados coletados no local .
,não foram apresentados levantamentos topog., cotas e projetos complementares (eletr.,hidr.,A.Plv.,esgoto)
CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ---- LATITUDE :23°32' 42.33"S , LONGITUDE :46° 21' 37.97" O