

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS				
	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBJETO :	MURO DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONC. ESTRUTURAL			Data-Base: .	jan/18
LOCAL:	RUA CELSO SANTANA - CAMPO DO SÃO JOÃO			EDIF	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PEÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,00	84,74	423,70
01-03-03	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	160,90	14,96	2.407,06
01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	16,90	52,59	888,77
01-03-10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.778,00	1,57	2.791,46
2.0	FUNDAÇÕES		SUBTOTAL		6.511,00
02-01-02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	97,00	62,43	6.055,71
02-03-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	108,00	56,30	6.080,40
02-04-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	1.285,90	7,73	9.940,01
03-03-07	CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	16,07	384,56	6.179,88
04-01-35	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA	M2	96,30	82,62	7.956,31
04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	96,00	54,44	5.226,24
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	183,60	6,23	1.143,83
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		SUBTOTAL		42.582,37
17.02.42	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	11,76	468,85	5.513,68
17.60.95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	21,60	45,11	974,38
17-01-27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	21,60	360,25	7.781,40
17.04.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	288,00	10,52	3.029,76
			SUBTOTAL		17.299,21
				TOTAL	R\$ 66.392,58
				BDI - 25%	R\$ 16.598,14
			TOTAL GERAL		R\$ 82.990,72

Ferraz de Vasconcelos, 11 de Fevereiro 2019

Responsável Técnico