



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Processo:

Data-Base: julho/2017

MEDIÇÃO:

OBRA: Serviços de Recapeamento Asfáltico em vias públicas

LOCAL: Ferraz de Vasconcelos

CÓDIGO:

CONTRATO:

-

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>UNID</u>	<u>QUANT</u>
	1 - SALA DOS ACS		
09.03.00	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESS/ Ver tabela= 201.415,00m ²	M2	201.415,00
05.25.02	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) Preenchimento de buracos ou valetas: 22,35% da área total de fresagem x 0,08cm (em média)= 3.601,30m ³	M3	3.601,30
05.79.01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLT Ver item 05.25.02= 3.601,30m ³	M3	3.601,30
05.79.07	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM Ver item 05.79.01 x 25km= 90.032,51m ³ xkm	M3XKM	90.032,51
05.26.00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE Ver item 09.03.00= 201.415,00m ³	M2	201.415,00
05.28.00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE) Ver item 09.03.00 x 0,05= 10.070,75m ³	M3	10.070,75
05.78.01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA Ver item 05.28.00= 10.070,75m ³	M3	10.070,75
05.78.07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM Ver item 05.78.01 x 25km= 251.768,75m ³ xkm	M3XKM	251.768,75