



5442 19
18 2

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: RUAS GUARANTÃ E DUILIO DAINESE

Este memorial descritivo tem por finalidade, descrever a situação atual dessas vias do município, bem como a necessidade da execução dessa obra de recuperação dessas vias, de forma a proporcionar aos usuários, segurança e conforto no deslocamento entre os bairros e principais vias do município.

Locais Beneficiados:

1. Rua Guarantã
2. Rua Duilio Dainese

Situação atual

Atualmente estas vias encontram-se em péssimas condições de tráfego, com uma precária situação de conservação do pavimento existente, causando transtornos aos usuários no tocante ao acesso aos bairros e as principais vias do município. Estas vias encontram-se com alguns trechos do pavimento totalmente deteriorado devido à falta de manutenção do mesmo, e em péssima situação de acessibilidade, dificultando a locomoção da população.

Situação proposta

A proposta de pavimentação dessas vias visa garantir o conforto e segurança aos usuários, e o tráfego de veículos que utilizarão estas vias para deslocamento ao centro da cidade e a municípios vizinhos e acesso aos equipamentos municipais.



Projetos

Os projetos de pavimentação foram concebidos adotando-se os métodos utilizados pela Prefeitura do Município de São Paulo. Dessa forma, os pavimentos foram dimensionados segundo critérios e parâmetros do método de dimensionamento de pavimentos flexíveis.

Descrição do Empreendimento

O empreendimento consiste na execução sarjetões e pavimentação asfáltica. Segue abaixo descrição sucinta do local beneficiado:

RUA GUARANTÃ: Execução de pavimento asfáltico, consistindo em 15,00 cm de base de brita graduada, aplicação de 5,00 cm de Base de Binder Denso e aplicação de 5,00 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em uma área de 467,00 m² de pavimentação nova.

RUA DUILIO DAINESE: Construção de 37,68m de Sarjetão, execução de fresagem do pavimento e execução de pavimento asfáltico, consistindo na aplicação de 5,00cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em uma área de 2192,72 m² de pavimentação nova.

Ferraz de Vasconcelos, 13 de Dezembro de 2018.

Responsável Técnico

Neudir Ferreira Rocha

Eng. Civil

Diretor de Departamento

CREA 0601578352