



CIDADE DE

FERRAZ

DE VASCONCELOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO



Secretaria de

OBRAS

OBRA: NIVELAMENTO DO PISO INTERNO,TROCAS DOS ALAMBRADOS,TROCAS DOS PORTÕES
PROC.2311/2024
R.ANTÔNIO LOUR.D.SANTOS X AV PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES

LOCAL: Ferraz de Vasconcelos
DATA BASE - SIURB/JAN/24 SINAPI NOV/23

REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	+	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES		
infra	10.16.03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
	-			
EDIF	02.05.11	CONCRETO FCK=30MPA - USINADO	M3	12,42
	-	75,50*0,05=3,80M3 +(215,48*0,40)=86,20*0,10=12,42		
EDIF	17.60.95	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	56,00
	-	56,20		
EDIF	17.60.94	RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1)	M2	10,00
	-	5*2,00=10,00		
		2- ALVENARIA/ SERRALHERIA		
EDIF	04.01.31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	2,40
	-	6,00*0,40=2,40		
EDIF	17.01.27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	56,20
	-	56,20		
EDIF	17.01.41	PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA	M2	2,00
	-	2,00*1,00=2,00M2		
EDIF	17.01.42	PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS	M2	10,00
	-	5*2,00=10,00		

VICENTE NUNES DA EIRA CREA SP: 5060580945
COORDENADAS : LATITUDE : 23° 31'41.64" S - LONGITUDE: 46° 22' 57.25" O

TOTAL SEM BDI
TOTAL COM BDI DE 25%

49.650,04
62.062,55

ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA

EDIF	17.01.27	FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M	M	56,20	537,65	30.215,93
------	----------	--	---	-------	--------	-----------

Vicente Nunes da Eira
Engº Civil
Registro nº 012942

16/05/24

Proc.: 2311/24
Fls.: 90 Visto: 