

OBRA: Execução de Muro para Fechamento de Vela na Rua R.
Faxinal Guedes, 144 - Jardim Tv
Local: R. Faxinal Guedes, 144 - Jardim Tv - Ferraz de Vasconcelos / SP

Data base: SIURB EDIF Jan/24

Referência	Código Antigo	Código Novo	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
EDIF	01.01.07	01.001.007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	8,54	126,86	1.083,38
						Subtotal:	1.083,38
2 - MURO							
EDIF	01.04.01	01.004.001	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	0,64	73,53	47,05
EDIF	03.01.01	03.001.001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	9,20	90,55	833,06
EDIF	03.02.04	03.002.004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	102,97	10,34	1.064,67
EDIF	03.02.07	03.002.007	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	25,74	10,73	276,20
EDIF	03.03.08	03.003.008	CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	1,29	620,82	799,04
EDIF	04.01.41	04.001.041	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	12,00	93,38	1.120,56
						Subtotal:	4.140,58
3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
EDIF	17.02.42	17.002.042	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	0,91	807,30	734,64
						Subtotal:	734,64

OBSERVAÇÕES:

☐ Serviço de maior representatividade
 - Coordenadas geograficas do local: 23°32'16.30"S 46°22'40.29"O

Total: 5.958,60
BDI (25,00%): 1.489,65
TOTAL GERAL: 7.448,25