



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO: ILUMINAÇÃO - PISTAS DE SKATE

PROCESSO: 22073/2023 - 11770/2024 - 21984/2023

FONTE: Edif - Janeiro / 2024

Sinapi - Junho / 2024

DATA: Agosto / 2024

FONTE	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE		CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								19.984,26
1.1	SINAPI	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00		1.956,88	1.956,88
1.2	EDIF	09.080.003	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN	UN	1,00		1.316,21	1.316,21
1.3	EDIF	09.083.072	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M	UN	2,00		2.264,84	4.529,68
1.4	EDIF	09.083.062	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES	UN	2,00		341,83	683,66
1.5	EDIF	09.009.039	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	19,00		271,95	5.167,05
1.6	SINAPI	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00		106,78	747,46
1.7	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	7,00		8,68	60,76
1.8	EDIF	09.011.091	TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE	UN	7,00		445,31	3.117,17
1.9	EDIF	09.006.091	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2	M	7,00		12,68	88,76
1.10	COMPOSIÇÃO 1	-	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO TRIPLEX 2X 10MM2 + 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	159,00		14,57	2.316,63
TOTAL:								19.984,26

BDI (25%): 4.996,07

TOTAL GERAL: 24.980,33

Itens de maior relevância:

1.5	EDIF	09.009.039	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	19,00		271,95	5.167,05
1.3	EDIF	09.083.072	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M	UN	2,00		2.264,84	4.529,68
1.8	EDIF	09.011.091	TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE	UN	7,00		445,31	3.117,17