



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proc.: 1212 118
Fls. 09

Obra: Serviços de Recapeamento Asfáltico em vias públicas

Data base: julho/17

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
		1 - RECAPEAMENTO				
INFRA	09.03.00	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	201.415,00	7,95	1.601.249,25
INFRA	05.25.02	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	4.028,30	559,58	2.254.156,11
INFRA	05.79.01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	4.028,30	9,79	39.437,06
INFRA	05.79.07	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	100.707,50	1,73	174.223,98
INFRA	05.26.00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	201.415,00	3,20	644.528,00
INFRA	05.28.00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	10.070,75	702,26	7.072.284,90
INFRA	05.78.01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	10.070,75	9,79	98.592,64
INFRA	05.78.07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	100.707,50	1,73	174.223,98
					Subtotal:	12.058.695,91
					Total:	12.058.695,91
					BDI (24,23%):	2.921.822,02
					TOTAL GERAL:	14.980.517,93