



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Processo:
Data-Base: julho/2017

Proc.: 1212 / 18
Fls. 11 de 100

MEDIÇÃO:

OBRA: Serviços de Recapeamento Asfáltico em vias públicas
CÓDIGO:

LOCAL: Ferraz de Vasconcelos
CONTRATO: -

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>UNID</u>	<u>QUANT</u>
09.03.00	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, IN	M2	201.415,00
	Ver tabela= 201.415,00m ²		
05.25.02	BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	4.028,30
	25% da área total x 0,08cm (em média)= 4.028,30m ³		
05.79.01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA D	M3	4.028,30
	Ver item 05.25.02= 4.028,30m ³		
05.79.07	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	100.707,50
	Ver item 05.79.01 x 25km= 100.707,50m ³ xkm		
05.26.00	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	201.415,00
	Ver item 09.03.00= 201.415,00m ²		
05.28.00	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	10.070,75
	Ver item 09.03.00 x 0,05= 10.070,75m ³		
05.78.01	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE	M3	10.070,75
	Ver item 05.28.00= 10.070,75m ³		
05.78.07	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	100.707,50
	Ver item 05.78.01 x 10km= 100.707,50m ³ xkm		