



PREFEITURA MUNICIPAL DA FERRAZ DE VASCONCELOS ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO PLANO DE APLICAÇÃO 2021

LOCAIS:

- 1. Av Tancredo de Almeida Neves;**
- 2. Rua 13 de Maio;**
- 3. Rua das Indústrias;**

Situação atual

Atualmente estas vias encontram-se em péssimas condições de tráfego, com uma precária situação de conservação, com trechos de guias e sarjetas deteriorados, causando transtornos nos acessos as vias principais e a outros Municípios da região.

Situação proposta

Estamos propondo a revitalização do pavimento com reforço de subleito em locais sem suporte. Com a revitalização do revestimento proporcionaremos uma fluidez melhor no tráfego e uma durabilidade maior no pavimento.

Av Tancredo de Almeida Neves: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente, limpeza da superfície resultante logo após a execução da fresagem, com o uso obrigatório de vassouras mecânicas com auto recolhimento dos resíduos, objeto da varrição e a aplicação de jato de ar comprimido e água, visando limpeza e melhor adesividade, execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 5.379,00m² no trecho 01 e uma área de 7.000,22m² no trecho 02 de recapeamento. Execução de reforço do pavimento em uma área de 4.233m² no trecho 01 e de 2.200,00m² no trecho 02, com execução de demolição do pavimento, preparo de subleito, aplicação de pintura impermeabilizante, geogrelha e pintura de ligação, execução da camada



PREFEITURA MUNICIPAL DA FERRAZ DE VASCONCELOS ESTADO DE SÃO PAULO

de base betuminosa numa espessura de 20cm, execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico.

Rua 13 de Maio: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente, limpeza da superfície resultante logo após a execução da fresagem, com o uso obrigatório de vassouras mecânicas com auto recolhimento dos resíduos, objeto da varrição e a aplicação de jato de ar comprimido e água, visando limpeza e melhor adesividade, execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 3.242,40m² de recapeamento. Execução de reforço do pavimento em uma área de 1.080,80m² com execução de demolição do pavimento, preparo de subleito, aplicação de pintura impermeabilizante, geogrelha e pintura de ligação, execução da camada de base betuminosa numa espessura de 20cm, execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico.

Rua das Indústrias: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente, limpeza da superfície resultante logo após a execução da fresagem, com o uso obrigatório de vassouras mecânicas com auto recolhimento dos resíduos, objeto da varrição e a aplicação de jato de ar comprimido e água, visando limpeza e melhor adesividade, execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 5.044,59m² de recapeamento. Execução de reforço do pavimento em uma área de 1.600,00m² com execução de demolição do pavimento, preparo de subleito, aplicação de pintura impermeabilizante, geogrelha e pintura de ligação, execução da camada de base betuminosa numa espessura de 20cm, execução da pintura de ligação e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico.

CANALIZAÇÃO DE TUBOS: deverão ser realizados os levantamentos dos tampões existentes visando o seu nivelamento com o asfalto novo, evitando depressões. Além disso, serão executados serviços de limpeza de bocas de lobo e das redes de drenagem ao longo das vias, impedindo que o material sólido existente cause entupimento dos ramais e galerias, visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais quando ocorrerem chuvas na região.

Projetos



PREFEITURA MUNICIPAL DA FERRAZ DE VASCONCELOS
ESTADO DE SÃO PAULO

As informações complementares poderão ser verificadas através dos projetos executivos de reconstrução e recapeamento asfáltico.

Ferraz de Vasconcelos, X de XXXX de 2021.

XXXXXXXXXXx
CREA nº XXXXXXXXXXXX
Responsável Técnico