



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos
Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO

**EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS VIAS DO
MUNICÍPIO**

LOCAIS:

- 1. ESTRADA JOÃO GASPAR DELGADO;**
- 2. AV XV DE NOVEMBRO;**
- 3. RUA JOSÉ MORENO;**
- 4. RUA GUARDA CIVIL;**
- 5. RUA DUQUE DE CAXIAS;**
- 6. RUA GREGÓRIO SLECHTICIUS;**
- 7. RUA TARCISIO DANIEL PIZZO;**
- 8. RUA JOÃO PAULO II;**
- 9. RUA MARIA JOAQUINA DE ABREU;**
- 10. RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES;**
- 11. RUA JOÃO DE DEUS MORAES;**
- 12. RUA ANTÔNIA BENEDITA LEITE.**

Situação atual

Atualmente estas vias encontram-se em péssimas condições de tráfego, com uma precária situação de conservação, com trechos de guias e sarjetas deteriorados, causando transtornos nos acessos as vias principais e a outros Municípios da região.

Situação proposta

Estamos propondo a revitalização do pavimento com reforço de subleito em locais sem suporte. Com a revitalização do revestimento proporcionaremos uma fluidez melhor no tráfego e uma durabilidade maior no pavimento.

Estrada João Gaspar Delgado: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 5.786,21m² de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área de 1.445,00m² com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado. Execução de 13,00m² de sarjetão. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais.

Av XV de Novembro: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 13.186,00m² de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área de 4.305,23m² com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais.

Rua José Moreno: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 1.310,39m² de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área de 595,44m² com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais.

Rua Guarda Civil: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 1.496,89m² de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área de 351,47m² com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material

fresado. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais.

Rua Duque de Caxias: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 4.590,96m² de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área de 1290,98m² com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais.

Rua Gregório Slechticius: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 2.998,28m² de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área de 718,99m² com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Rua Tarcisio Daniel Pizzo: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 732,53m² de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área de 149,48m² com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais.

Rua João Paulo II: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 1.438,22m² de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área de 322,74m² com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado. E execução de pavimentação nova, numa área de 853,49m², e implantação de 169,48ml de guia/sarjeta. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais.

Rua Vereador Diomar Novaes: Execução de pavimentação nova, em uma área de 3.411,00m², e implantação de 783,00ml de guia/sarjeta.

Rua Joao de Deus Moraes: Execução de pavimentação nova, em uma área de 735,42m², e implantação de 94,00ml de guia/sarjeta.

Rua Antônia Benedita Leite: Execução de pavimentação nova, em uma área de 3.794,75m², e implantação de 1.276,00ml de guia/sarjeta.

Rua Maria Joaquina de Abreu: execução de recapeamento, realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma área de 8.736,07m² de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área de 1.867,90m² com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material fresado.

Ferraz de Vasconcelos, 17 de setembro de 2021.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

Responsável Técnico

CAU nº. A25097-0