PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

BLOCOS – IDENTIFICAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES		
A	BLOCO A – GUARITA	NÃO SERÁ REFORMADO
B	BLOCO B – SECRETARIA DA CULTURA	NÃO SERÁ REFORMADO
C	BLOCO C – ANEXO DA SECRETARIA DA CULTURA	NÃO SERÁ REFORMADO
D	BLOCO D – ESCOLA (BLOCO ADMINISTRATIVO)	A REFORMAR NA FASE 01
E	BLOCO E – ESPAÇO DE EVENTOS 01	NÃO SERÁ REFORMADO
F	BLOCO F – REFEITÓRIO	A REFORMAR NA FASE 01 EM OUTRA ÉPOCA
G	BLOCO G – SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE	NÃO SERÁ REFORMADO
H	BLOCO H – SANITÁRIO PÚBLICO	NÃO SERÁ REFORMADO
I	BLOCO I – ESPAÇO DE EVENTOS 02	NÃO SERÁ REFORMADO
J	BLOCO J – QUADRA DESCOBERTA	NÃO SERÁ REFORMADO
L	BLOCO L – CAMPO	NÃO SERÁ REFORMADO
M	BLOCO M – PISTA DE SKATE	NÃO SERÁ REFORMADO
N	BLOCO N – QUADRA	NÃO SERÁ REFORMADO
O	BLOCO O – QUADRA	NÃO SERÁ REFORMADO
P	BLOCO P – CAMPO	NÃO SERÁ REFORMADO
Q	BLOCO Q – QUADRA	NÃO SERÁ REFORMADO
R	BLOCO R – VIVEIRO	NÃO SERÁ REFORMADO
S	BLOCO S – VIVEIRO 02	NÃO SERÁ REFORMADO
T	RAMPA DE ACESSO DA CALÇADA ATÉ OS BLOCOS QUE SERÃOS REFORMADOS NA PRIMEIRA FASE	A REFORMAR NA FASE 01 EM OUTRA ÉPOCA

NOTA:

- O REFERIDO ESTUDO FOI BASEADO NAS LEIS VIGENTES DE ACESSIBILIDADE;
- APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ARQUITURA TODOS OS OUTROS PROJETOS NECESSÁRIOS DEVERÃO SER PROVIDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA EXECUTAR A OBRA, CONFORME MEMERIAL DESCRITIVO;
- NENHUMA ÁRVORES SERÁ REMOVIDA NO PROJETO, ENTRETANTO EM CASO DE DIVERGÊNCIA A CONTRATADA DEVERÁ INFORMAR A SECRETARIA DE OBRAS PREVIAMENTE PARA QUE SEJA ANALISADA A SITUAÇÃO;
- O PROJETO CONTEMPLOU A REFORMA DE ALGUNS EDIFICAÇÕES NESTA PRIMEIRA FASE, NA FASE DOIS PODERÁ SER CONTEMPLADO A REFORMA DE OUTROS ESPAÇOS PARA ATENDER MELHOR A POPULAÇÃO.
- O PROJETO SÓ PODERÁ SER EXECUTADO APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO.
- A CONTRATADA DEVERÁ ELABORAR UM PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL DO PORÃO QUE ABAIXO DA COZINHA, DEVIDO AO AUMENTO DE CARGA SOBRE ESTA LAJE.

LEGENDA	
	ALVENARIA EXISTENTE
	ALVENARIA A CONSTRUIR
	PISO INTERTRAVADO A CONSTRUIR
	ALVENARIA A DEMOLIR
	PISO A DEMOLIR
	PISO DOS NOVOS ACESSOS A CONSTRUIR
	BLOCOS EXISTENTES QUE NÃO SERÃO REFORMADOS NA FASE 01

TABELA DE ACABAMENTOS – PISOS	
1	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR, NA COR CINZA
2	PISO CIMENTO, ANTIDERRAPANTE.
3	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE, PEI 3 OU 4, COR CINZA – 60x60cm

TABELA DE ACABAMENTOS – PAREDES	
	PINTURA ACRÍLICA BRANCA SOBRE ALVENARIA EXISTENTE

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

IMPLANTAÇÃO GERAL

FOLHA: 01/04
ESCALA:1/500

OBRA:
REFORMA DE BLOCO ADMINISTRATIVO\EDUCACIONAL DA ESCOLA E REFORMA DOS ACESSOS ENTRE OS BLOCOS DA ESCOLA E REFEITÓRIO DO PARQUE NOSSO RECANTO

LOCAL:
AV. LOURENÇO PAGANUCCI, 1133 – PARQUE NOSSO RECANTO – FERRAZ DE VASCONCELOS

PROPRIETÁRIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS–SP.

DATA:
01/12/2021

INSCRIÇÃO CADASTRAL:
10.0089.0001–000

SITUAÇÃO SEM ESCALA:



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEITURA, DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

QUADRO DE ÁREAS:

- ÁREA TOTAL DO TERRENO = 50.160,00m²

- ÁREAS:

1) BLOCO ADMINISTRATIVO/EDUCACIONAL DA ESCOLA: *Reforma:* 288,49m²
2) ACESSOS ENTRE ESCOLA E REFEITÓRIO: Reforma: 239,94m²
3) REFORMA DA COBERTURA DO ACESSO ENTRE ESCOLA E REFEITÓRIO: 99,40m²
4) DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DO ACESSO ENTRE ESCOLA E REFEITÓRIO:90,45m²

PROPRIETÁRIA:
PREFEITURA MUNICIPAL DA
CIDADE de FERRAZ de VASCONCELOS – SP.
CNPJ: 46.523.197/0001–44

gov.br Documento assinado digitalmente
Natalia Domingos Lima da Silva
Data: 01/12/2021 15:32:29-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

NATALIA DOMINGOS LIMA DA SILVA
CAU/SP: A61905-1
RRT: SI11056221R01CT001

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT