



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira - Santa Margarida Paulista, Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08542-200

ITEM	REF	COD	SERVIÇO	UNID	QUANT TOTAL
1			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
1.1	CPOS	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira =		2.011,17
			Total do item =	m2	2.011,17
1.2	CPOS	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira =		2.011,17
			Total do item =	m3	2.011,17
1.3	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira =		2.011,17
			Total do item =	m3	2.011,17
1.4	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira = 2011,17m2 x 0,05m =		100,56
			Total do item =	m3	100,56
2			DEMOLIÇÃO E REFORÇO DE PAVIMENTO		
2.1	CPOS	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira =		1.038,72
			Total do item =	m2	1.038,72
2.2	CPOS	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito Área de reforço de pavimento: Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira =		1.038,72
			Total do item =	m2	1.038,72
2.3	CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira =		1.038,72
			Total do item =	m2	1.038,72
2.4	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira x 2 =		2.077,44
			Total do item =	m2	2.077,44
2.5	SIURB	05-99-02	Base betuminosa de materias provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (RCC) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de CAP, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira = 1038,72m2 x 0,020m =		207,74
			Total do item =	m3	207,74
2.6	DER/SP	22.08.30	Geogrelha polietileno resist. Transv. 100 kn/m - resist. Longit. 100 kn/m Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira =		1.038,72
			Total do item =	m3	1.038,72
2.7	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira = 1038,72m2 x 0,05m =		51,94
			Total do item =	m3	51,94
3			GUIA/SARJETA/PASSEIO		
3.1	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira = 14,31m2 x 0,20m =		2,86
			Total do item =	m3	2,86
3.2	CDHU	05.08.120	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km do item 5.2 =		2,86
			Total do item =	m3	2,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI 2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira - Santa Margarida Paulista, Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08542-200

ITEM	REF	COD	SERVIÇO	UNID	QUANT TOTAL
3.3	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira = 14,31m2 Total do item =	m2	14,31 14,31
3.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada do item 5.4 x 0,10 = Total do item =	m3	1,43 1,43
3.5	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira = 14,31m2 x 0,20m = Total do item =	m3	2,86 2,86