



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI 2022

Tabelas de referência SEM DESONERAÇÃO: SIURB INFRA Data Base 01/2022 - DER/SP Data Base 03/2022 - CDHU 185 Data Base 02/2022 Publicada em 03/2022

Alça de acesso da Avenida Brasil com Avenida Zilda Arns, Ferraz de Vasconcelos - SP

ITEM	REF	COD	SERVIÇO	UNID	QUANT TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA				
1.1	CDHU	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m3	217,10	R\$ 14,53	R\$ 3.154,46
1.2	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	434,20	R\$ 21,34	R\$ 9.265,83
1.3	CDHU	11.18.140	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m3	173,68	R\$ 161,73	R\$ 28.089,27
1.4	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m3	52,10	R\$ 160,66	R\$ 8.370,39
1.5	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	m3	43,42	R\$ 199,59	R\$ 8.666,20
1.6	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	868,40	R\$ 7,49	R\$ 6.504,32
1.7	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m2	434,20	R\$ 15,29	R\$ 6.638,92
1.8	SIURB	05.99.02	Base betuminosa de materiais provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (rcc) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (rap) reciclado em usina móvel com até 3% de cap, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços	m3	86,84	R\$ 642,26	R\$ 55.773,86
1.9	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m3	21,71	R\$ 1.557,28	R\$ 33.808,55
1.10	DER/SP	22.08.030	Geogrelha polietileno resist. Transv. 100 kn/m - resist. Longit. 100 kn/m	m2	434,20	R\$ 77,26	R\$ 33.546,29
			SUB-TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA			R\$	193.818,09
2			GUIA/SARJETA/PASSEIO				
2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	59,85	R\$ 21,24	R\$ 1.271,21
2.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m3	5,99	R\$ 139,29	R\$ 834,35
2.3	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	98,00	R\$ 47,93	R\$ 4.697,14
2.4	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m3	5,67	R\$ 674,24	R\$ 3.822,94
2.5	SIURB	05.42.00	Passeio de concreto fck=15,0mpa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita	m3	10,31	R\$ 615,01	R\$ 6.340,75
			SUB-TOTAL GUIA/SARJETA/SARJETÃO			R\$	16.966,39
			SUB TOTAL I			R\$	210.784,48
			BDI - 25%			R\$	52.696,12
			SUB TOTAL II			R\$	263.480,60
			CONTROLE TECNOLÓGICO (3,00%)			R\$	7.904,42
			TOTAL GERAL			R\$	271.385,02