



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI 2022

Tabelas de referência SEM DESONERAÇÃO: SIURB INFRA Data Base 01/2022 - DER/SP Data Base 03/2022 - CDHU 185 Data Base 02/2022 Publicada em 03/2022

LOCAL: Rua Nove de Julho - Jardim Nove de Julho, Ferraz de Vasconcelos - SP CEP 08505-000

ITEM	REF	COD	SERVIÇO	UNID	QUANT TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
1			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
1.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m2	11.225,64	R\$	11,95	R\$ 134.146,40
1.2	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m2	11.225,64	R\$	7,37	R\$ 82.732,97
1.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	11.225,64	R\$	7,49	R\$ 84.080,04
1.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m3	561,28	R\$	1.557,28	R\$ 874.070,12
			SUB-TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				R\$	1.175.029,53
2			DEMOLIÇÃO E REFORÇO DE PAVIMENTO					
2.1	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m2	2.462,24	R\$	24,73	R\$ 60.891,20
2.2	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	2.462,24	R\$	21,34	R\$ 52.544,20
2.3	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m2	2.462,24	R\$	15,29	R\$ 37.647,65
2.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	4.924,48	R\$	7,49	R\$ 36.884,36
2.5	SIURB	05-99-02	Base betuminosa de materias provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (RCC) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de CAP, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços	m3	492,45	R\$	642,26	R\$ 316.280,94
2.6	DER/SP	22.08.30	Geogrelha polietileno resist transv 100kn/m - Resist Longit 100kn/m	m2	2.462,24	R\$	77,26	R\$ 190.232,66
2.7	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m3	123,11	R\$	1.557,28	R\$ 191.716,74
			SUB-TOTAL DE REFORÇO DE PAVIMENTO				R\$	886.197,75
3			GUIA/SARJETA/PASSEIO					
3.1	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m3	89,98	R\$	279,44	R\$ 25.144,01
3.2	CDHU	05.08.120	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	m3	89,98	R\$	49,00	R\$ 4.409,02
3.3	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	551,06	R\$	21,24	R\$ 11.704,51
3.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m3	55,11	R\$	139,29	R\$ 7.676,27
3.5	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m3	89,98	R\$	674,24	R\$ 60.668,12
			SUB-TOTAL GUIA/SARJETA/SARJETÃO				R\$	109.601,93
			SUB TOTAL I				R\$	2.170.829,21
			BDI - 25%				R\$	542.707,30
			SUB TOTAL II				R\$	2.713.536,51
			CONTROLE TECNOLÓGICO (3,00%)				R\$	81.406,10
			TOTAL GERAL				R\$	2.794.942,61