



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI 2022

Tabelas de referência SEM DESONERAÇÃO: SIURB INFRA Data Base 01/2022 - DER/SP Data Base 03/2022 - CDHU 185 Data Base 02/2022 Publicada em 03/2022

Av. José do Patrocínio, Conjunto Residencial Presidente Castello Branco, Ferraz de Vasconcelos - SP CEP 08535100

ITEM	REF	COD	SERVIÇO	UNID	QUANT TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
1			DEMOLIÇÃO E REFORÇO DE PAVIMENTO					
1.1	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m2	818,00	R\$	24,73	R\$ 20.229,14
1.2	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	818,00	R\$	21,34	R\$ 17.456,12
1.3	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m2	818,00	R\$	15,29	R\$ 12.507,22
1.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	1.636,00	R\$	7,49	R\$ 12.253,64
1.5	SIURB	05-99-02	Base betuminosa de materias provenientes dos residuos sólidos da construção civil (RCC) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de CAP, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços	m3	163,60	R\$	642,26	R\$ 105.073,74
1.6	DER/SP	22.08.30	Geogrelha polietileno resist transv 100kn/m - Resist Longit 100kn/m	m2	818,00	R\$	77,26	R\$ 63.198,68
1.7	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m3	40,90	R\$	1.557,28	R\$ 63.692,75
			SUB-TOTAL DE REFORÇO DE PAVIMENTO				R\$	294.411,29
2			GUIA/SARJETA/PASSEIO					
2.1	SIURB	05.01.00	Arrancamento de guias, inclui carga em caminhão	m	263,66	R\$	8,51	R\$ 2.243,75
2.2	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m3	44,16	R\$	279,44	R\$ 12.340,07
2.3	CDHU	05.08.120	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	m3	56,02	R\$	49,00	R\$ 2.744,98
2.4	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	177,97	R\$	21,24	R\$ 3.780,02
2.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m3	17,80	R\$	139,29	R\$ 2.479,36
2.6	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	263,66	R\$	47,93	R\$ 12.637,22
2.7	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m3	17,80	R\$	674,24	R\$ 12.001,47
2.8	SIURB	05.42.00	Passeio de concreto fck=15,0mpa, inclusive preparo de caixa e lastro de brita	m3	44,03	R\$	615,01	R\$ 27.078,89
			SUB-TOTAL GUIA/SARJETA/SARJETÃO				R\$	75.305,76
			SUB TOTAL I				R\$	369.717,05
			BDI - 25%				R\$	92.429,26
			SUB TOTAL II				R\$	462.146,31
			CONTROLE TECNOLÓGICO (3,00%)				R\$	13.864,39
			TOTAL GERAL				R\$	476.010,70