



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS

PLANO DE APLICAÇÃO FUMEFI 2022

Tabelas de referência SEM DESONERAÇÃO: SIURB INFRA Data Base 01/2022 - DER/SP Data Base 03/2022 - CDHU 185 Data Base 02/2022 Publicada em 03/2022

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira - Santa Margarida Paulista, Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08542-200

ITEM	REF	COD	SERVIÇO	UNID	QUANT TOTAL	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
1			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
1.1	CDHU	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição	m2	2.011,17	R\$	11,95	R\$ 24.033,48
1.2	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	m2	2.011,17	R\$	7,37	R\$ 14.822,32
1.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	2.011,17	R\$	7,49	R\$ 15.063,66
1.4	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m3	100,56	R\$	1.557,28	R\$ 156.600,08
			SUB-TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO				R\$	210.519,54
2			DEMOLIÇÃO E REFORÇO DE PAVIMENTO					
2.1	CDHU	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m2	1.038,72	R\$	24,73	R\$ 25.687,55
2.2	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	1.038,72	R\$	21,34	R\$ 22.166,28
2.3	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m2	1.038,72	R\$	15,29	R\$ 15.882,03
2.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m2	2.077,44	R\$	7,49	R\$ 15.560,03
2.5	SIURB	05-99-02	Base betuminosa de materias provenientes dos resíduos sólidos da construção civil (RCC) e/ou da fresagem de pavimentos asfálticos (RAP) reciclado em usina móvel com até 3% de CAP, fornecimento e aplicação, não inclui transporte até o local dos serviços	m3	207,74	R\$	642,26	R\$ 133.423,09
2.6	DER/SP	22.08.30	Geogrelha polietileno resist transv 100kn/m - Resist Longit 100kn/m	m2	1.038,72	R\$	77,26	R\$ 80.251,51
2.7	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m3	51,94	R\$	1.557,28	R\$ 80.885,12
			SUB-TOTAL DE REFORÇO DE PAVIMENTO				R\$	373.855,61
3			GUIA/SARJETA/PASSEIO					
3.1	CDHU	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m3	2,86	R\$	279,44	R\$ 799,20
3.2	CDHU	05.08.120	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km	m3	2,86	R\$	49,00	R\$ 140,14
3.3	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	14,31	R\$	21,24	R\$ 303,94
3.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m3	1,43	R\$	139,29	R\$ 199,18
3.5	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m3	2,86	R\$	674,24	R\$ 1.928,33
			SUB-TOTAL GUIA/SARJETA/SARJETÃO				R\$	3.370,79
SUB TOTAL I							R\$	587.745,94
BDI - 25%							R\$	146.936,49
SUB TOTAL II							R\$	734.682,43
CONTROLE TECNOLÓGICO (3,00%)							R\$	22.040,47
TOTAL GERAL							R\$	756.722,90