



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Proc: 5691124
Fl. 99 Vto. 9h

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA VIELA PÚBLICA COM CALÇAMENTO E MURO

LOCAL: Ferraz de Vasconcelos

RUA: PAULO FALEIROS DO NASCIMENTO COM A RUA NOVO MILLENIUM

DT B. SIURB/JAN/24 - CDHU193

REF	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	+	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES		
INFRA	10.16.03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
	-			
EDIF	17.50.20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	7,14
	-			
EDIF	01.01.05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	57,85
EDIF	01.01.10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1.446,25
EDIF	01.01.08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	373,50
		2 - INFRAESTRUTURA		
EDIF	17.02.46	PISO/PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MAO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO. LANÇAMENTO E ACABAMENTO	M3	13,37
CDHU	34.05.050	CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO	M	36,50
EDIF	17.01.64	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	12,00
EDIF	17.02.54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	4,00
EDIF	13.02.47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	0,50
EDIF	09.01.53	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA	UN	1,00
EDIF	01.04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	1,80
EDIF	09.02.53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	18,00
EDIF	09.02.98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	18,00
EDIF	09.20.36	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 120W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE	UN	2,00
EDIF	09.09.57	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP	UNID	1,00

VICENTE NUNES DA EIRA - CREA 5060580945

COORDENADAS: LATITUDE: 23° 32' 10.56 "S LONGITUDE: 46° 22' 50.83" O

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

EDIF	09.20.36	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 120W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE	UN	2,00
CDHU	34.05.050	CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO	M	36,50
EDIF	17.01.64	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS	M	12,00

TOTAL SEM BDI

TOTAL COM BDI DE 25%

42.911,93

53.639,91

Vicente Nunes da Eira
Engº Civil
Registro nº 012942
Crea: 5060580945

23/07/24