



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proc.: 21969/23
Fls.: 42 Visto: M

OBRA: Revitalização da Quadra - Pintura e Alambração
Local: Rua dos Aimorés, defronte ao nº 181, Vila Santo Antônio

Data base: CDHU 194, SIURB-E JAN/24

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
1 - PINTURA PISO DA QUADRA						
CDHU 194	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M2	461,90	6,6	3.048,54
CDHU 194	33.06.020	ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS	M2	461,90	26,96	12.452,82
SIURB-E JAN/24	17.003.056	QD.01/03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	1,00	514,48	514,48
Subtotal:						16.015,84
2 - PINTURA MURETA						
CDHU 194	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M2	202,84	6,6	1.338,74
SIURB-E JAN/24	15.003.012	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	202,84	29,38	5.959,43
SIURB-E JAN/24	11.080.005	REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	30,43	62,36	1.897,36
Subtotal:						9.195,53
3 - ALAMBRADO						
SIURB-E JAN/24	100.10.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,53	126,86	701,78
SIURB-E JAN/24	1705.00.15	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA	M2	138,30	2,56	354,04
SIURB-E JAN/24	17.080.015	TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10	M2	138,30	101,5	14.037,45
CDHU 194	03.10.100	REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO	M2	18,13	9,72	176,21
CDHU 194	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	18,13	48,9	886,53
Subtotal:						16.156,01
4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
SIURB-E JAN/24	17.003.061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3316,31	6.632,62
Subtotal:						6.632,62

OBSERVAÇÕES:

- Coordenadas geográficas do local: 23°33'5,14"S 46°23'14,48"O

Total: 48.000,00
BDI (25,00%): 12.000,00
TOTAL GERAL: 60.000,00

André Felipe Maia Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923