

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO E CONCRETAGEM
PARCIAL DA VIELA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE
JOÃO GOURLAT AO LADO DO Nº111 NA VILA SÃO PAULO

Local: Rua Presidente João Gourlat ao lado do nº 111 - Vila São Paulo - Ferraz de Vasconcelos / SP

Data base:

SIURB Jan/24

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
1 - BOCA DE LOBO						
INFRA	06.022.004	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	1,00	4.026,74	4.026,74
INFRA	08.051.000	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	6,00	407,65	2.445,90
INFRA	08.080.000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	6,00	18,98	113,88
INFRA	08.086.000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	162,00	1,64	265,68
INFRA	05.003.000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	1,80	27,05	48,69
INFRA	05.013.000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	0,05	476,77	21,45
INFRA	05.019.001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	0,07	634,34	42,81
					Subtotal:	6.965,15
2 - CAIXA DE INSPEÇÃO NA VIELA						
EDIF	01.004.048	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	1,20	62,24	74,68
EDIF	01.004.049	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,10	538,01	53,80
EDIF	01.004.051	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	4,80	379,11	1.819,72
EDIF	01.004.052	HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	1,00	249,57	249,57
					Subtotal:	2.197,77
3 - CONCRETAGEM DE VIELA						
INFRA	04.033.000	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE	M2	67,41	1,76	118,64
INFRA	04.010.000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE	M3	6,74	18,79	126,66
INFRA	04.035.000	APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO	M2	67,41	5,76	388,28
INFRA	08.080.000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	11,84	18,98	224,73
INFRA	08.086.000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	319,69	1,64	524,29
INFRA	17.002.042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	7,42	807,30	5.986,21
					Subtotal:	7.368,81
					Total:	16.531,73
					BDI (25,00%):	4.132,93
					TOTAL GERAL:	20.664,66

OBSERVAÇÕES:

- Coordenadas geográficas do local: 23°33'38.73"S 46°22'18.99"O


André Felipe Maia Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923