

Fls. 5691/24
Fls. 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA VIELA PÚBLICA COM CALÇAMENTO E MURO
RUA: PAULO FALEIROS DO NASCIMENTO COM A RUA NOVO MILLENIUM

DT B. SIURB/JAN/24 - CDHU193

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	VALOR
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
INFRA	10.16.03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	M2	3,00	387,93	1.163,79
EDIF	17.50.20	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO	M3	7,14	253,57	1.810,49
EDIF	01.01.05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE	M3	57,85	11,77	680,89
EDIF	01.01.10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO	M3XKM	1.446,25	1,64	2.371,85
EDIF	01.01.08	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE	M2	373,50	5,76	2.151,36
SUB TOTAL						8.178,38
2 - INFRAESTRUTURA						
EDIF	17.02.46	PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO	M3	13,37	332,82	4.449,80
CDHU	34.05.050	CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE	M	36,50	201,09	7.339,79
EDIF	17.01.64	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E	M	12,00	807,85	9.694,20
EDIF	17.02.54	REBAIXAMENTO DE GUIA	M	4,00	37,84	151,36
EDIF	13.02.47	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL,	M2	0,50	166,24	83,12
EDIF	09.01.53	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE	UN	1,00	3.897,62	3.897,62
EDIF	01.04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE	M3	1,80	73,53	132,35
EDIF	09.02.53	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE	M	18,00	33,85	609,30
EDIF	09.02.98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO	M	18,00	38,86	699,48
EDIF	09.20.36	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO,	UN	2,00	3.497,06	6.994,12
EDIF	09.09.57	LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO	UNID	1,00	682,41	682,41
SUB TOTAL						34.733,55

VICENTE NUNES DA EIRA

COORDENADAS : 23° 32' 10.56 "S LONGITUDE : 46° 22' 50.83" O

TOTAL S/ BDI : 42.911,93

TOTAL C/BDI (25%): 53.639,91

EDIF	09.20.36	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, RETO,	UN	2,00	3.497,06	6.994,12
CDHU	34.05.050	CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE	M	36,50	201,09	7.339,79
EDIF	17.01.64	FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E	M	12,00	807,85	9.694,20

Vicente Nunes da Eira
Engº Civil
Registro nº 012942
Crec: 5060550345

23/07/24