

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA KIWA IWATA

Data base: EDIF Jul/23 publicado em outubro de 2023

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
EDIF	17.30.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	394,76	2.368,56
EDIF	01.01.05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	61,27	12,68	776,86
EDIF	01.01.10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	245,07	2,11	517,09
EDIF	01.01.21	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	8,00	528,88	4.231,04
EDIF	01.03.03	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	39,48	25,73	1.015,69
EDIF	01.03.10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	157,90	2,72	429,48
EDIF	02.50.04	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	6,60	461,03	3.040,72
EDIF	04.50.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	10,67	69,15	738,00
EDIF	17.60.46	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	175,65	16,14	2.834,99
					Subtotal:	15.952,43
2 - PISOS						
EDIF	17.02.11	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	266,92	106,87	28.525,74
EDIF	17.02.42	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	8,58	779,93	6.687,89
EDIF	18.03.05	GRAMA ESMERALDA	M2	315,00	28,83	9.081,45
EDIF	18.80.11	TERRA PREPARADA PARA PLANTIO	M3	15,75	289,22	4.555,21
					Subtotal:	48.850,29
3 - INSTALACOES ELETRICAS						
EDIF	09.03.06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	400,00	6,70	2.680,00
EDIF	09.02.53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	64,00	34,54	2.210,56
EDIF	09.20.35	POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	3.934,40	11.803,20
EDIF	09.83.62	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETOES	UN	5,00	365,73	1.828,65
EDIF	09.09.39	PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA	UN	15,00	302,02	4.530,30
					Subtotal:	23.052,71
4 - SERV.COMPLEMENTARES						
EDIF	17.01.28	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	51,30	238,18	12.218,63
EDIF	02.01.02	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	M	61,56	90,16	5.550,24
EDIF	02.03.01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS	M2	34,65	82,88	2.871,79
EDIF	02.04.04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	191,52	12,61	2.415,06
EDIF	02.04.07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	47,88	12,77	611,42
EDIF	02.05.10	CONCRETO FCK=25MPA - USINADO	M3	2,39	526,03	1.259,31
EDIF	17.01.83	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)	M	38,80	202,95	7.874,46
EDIF	18.12.06	IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP	M	7,20	328,01	2.361,67
EDIF	11.03.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	97,47	8,73	850,91
EDIF	11.03.09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	97,47	44,06	4.294,52
					Subtotal:	40.308,01

OBSERVAÇÕES:

Serviço de maior representatividade
- Coordenadas geograficas do local: 23°33'30.60"S 46°23'5.57"O

Total: 128.163,44
BDI (25,00%): 32.040,86
TOTAL GERAL: 160.204,30

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA				
REFERENCIA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
EDIF Jul/23	17.02.11	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	133,46
EDIF Jul/23	09.20.35	POSTE GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 150W COM APROVAÇÃO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00
EDIF Jul/23	17.01.28	FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M	M	25,65

André Felipe Maia Alfonso
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923