

OBRA: Compra e instalação de Playground, Academia ao ar livre, vidro para fechamento lateral, frente e fundo do equipamento, 4 pontos de águas, 4 pontos de energia, gradil, para fechamento ao lado da entrada de energia (poste), revitalização da cancha de malha e bocha, instalação de bancos e vasos de concreto e demais itens no Centro de Convivência, Cultura Leocadio Aquino dos Santos Centro de Convivência Tio Léo

Local: : Rua Prudente de Moraes, Marcondes Salgado e Guararapes na Vila Corrêa

BDI: 25,00%

Data base: SIURB-E Jul/24 CDHU 196

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
SIURB-E	17.030.002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	392,20	1.176,60
SIURB-E	01.001.006	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	5,51	51,66	284,64
SIURB-E	01.001.010	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	148,77	1,66	246,95
SIURB-E	02.050.004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	5,51	482,08	2.656,26
					Subtotal:	4.364,45
2 - VEDOS E IMPERMEABILIZAÇÃO						
SIURB-E	04.001.051	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	26,88	108,90	2.927,23
SIURB-E	04.001.098	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	2,43	1.901,90	4.621,61
SIURB-E	15.001.010	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	53,76	18,06	970,90
SIURB-E	17.002.042	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	6,13	844,77	5.174,21
SIURB-E	05.001.001	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	92,40	62,07	5.735,26
SIURB-E	05.003.043	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	92,40	19,02	1.757,44
					Subtotal:	21.186,65
3 - ESQUADRIAS						
CDHU	25.02.010	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	9,45	505,74	4.779,24
CDHU	25.01.030	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	44,46	407,63	18.123,22
SIURB-E	17.001.091	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	0,71	347,30	244,84
					Subtotal:	23.147,30
4 - INSTALACOES ELETRICAS						
SIURB-E	09.007.061	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	8,00	243,17	1.945,36
SIURB-E	09.002.011	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	60,00	39,78	2.386,80
SIURB-E	09.003.005	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	200,00	4,20	840,00
SIURB-E	17.010.071	VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM	UN	8,00	765,87	6.126,96
					Subtotal:	11.299,12
5 - INST.HIDRO-SANITARIAS						
SIURB-E	10.010.001	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	1,00	49,47	49,47
SIURB-E	10.009.033	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	8,00	48,59	388,72
SIURB-E	10.004.002	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4"	M	32,00	77,71	2.486,72
SIURB-E	10.013.040	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	954,13	954,13
SIURB-E	10.014.004	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00	56,49	112,98
					Subtotal:	3.992,02
6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
SIURB-E	18.015.002	APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES	UN	1,00	1.587,94	1.587,94
SIURB-E	18.016.013	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	4.918,28	4.918,28
SIURB-E	18.016.009	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	1,00	3.812,81	3.812,81
SIURB-E	18.016.004	SIMULADOR DE CAVALGADA	UN	1,00	4.012,74	4.012,74
SIURB-E	18.014.043	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	6.389,62	6.389,62
					Subtotal:	20.721,39

OBSERVAÇÕES:

Serviço de maior representatividade
- Coordenadas geográficas do local: 23°32'30.60"S 46°21'25.50"O

Total: 84.710,93
BDI (25,00%): 21.177,73
TOTAL GERAL: 105.888,66

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA				
REFERENCIA		DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
SIURB-E	17.002.042	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	3,06
SIURB-E	5003043	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	46,20

OBRA: Compra e instalação de Playground, Academia ao ar livre, vidro para fechamento lateral, frente e fundo do equipamento, 4 pontos de águas, 4 pontos de energia, gradil, para fechamento ao lado da entrada de energia (poste), revitalização da cancha de malha e bocha, instalação de bancos e vasos de concreto e demais itens no Centro de Convivência, Cultura Leocadio Aquino dos Santos Centro de Convivência Tio Léo

Local: : Rua Prudente de Moraes, Marcondes Salgado e Guararapes na Vila Corrêa

BDI: 25,00%

Data base: SIURB-E Jul/24 CDHU 196

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
CDHU	25.01.030	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2		22,23	

Ferraz de Vasconcelos, 28 de janeiro de 2025

André Felipe Maia Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923