



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proc.: 6058/2025
Fis. 99 Visão: 99



OBRA: Manutenção na Secretaria da Cultura, Biblioteca Municipal e Centro de Arte e Cultura
Ruas: Sud Menucci, 200 / Av. Brasil 966 / Rua Loureço Paganucci, 1133 - Ferraz de Vasconcelos - SP

Processo: 6058/2025

Data base: SIURB JAN/25 CDHU FEV/25

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
		CENTRO DE ARTE E CULTURA				
CDHU	21.02.050	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM, PARA TRÁFEGO MÉDIO, COM IMPERMEABILIZANTE AGRÍCO	M2	65,75	177,55	11673,91
EDIF	14.050.001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	9,56	99,09	947,3
EDIF	14.001.003	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	9,56	170,08	1625,96
EDIF	12.001.045	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	24,08	110,43	2659,15
		Subtotal:				R\$ 16.906,32
		BIBLIOTECA MUNICIPAL				
EDIF	14.050.001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	18,90	99,09	1872,8
EDIF	14.001.003	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	15,45	170,08	2627,73
EDIF	14.001.011	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	3,45	185,66	640,52
		Subtotal:				R\$ 5.141,05
		SECRETARIA DA CULTURA				
EDIF	13.080.017	REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA	M2	155,00	8,96	1388,8
EDIF	13.080.018	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU	M2	7,75	533,48	4134,47
EDIF	14.050.001	DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO	M2	10,00	99,09	990,9
EDIF	14.001.003	VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM	M2	10,00	170,08	1700,8
EDIF	15.050.020	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA	M2	16,32	9,74	158,95
EDIF	15.050.010	REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA	M2	35,52	10,17	361,23
EDIF	15.050.003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	245,00	7,38	1808,1
EDIF	15.003.010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	16,32	52,09	850,1
EDIF	15.002.010	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO	M2	35,52	35,75	1269,84
EDIF	15.001.015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	245,00	18,5	4532,5
		Subtotal:				R\$ 17.195,69

Total Geral: R\$ 39.243,06


BDI: R\$ 9.810,77

Total: R\$ 49.053,83

Referência	Item	ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
CDHU	21.02.050	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM, PARA TRÁFEGO MÉDIO, COM IMPERMEABILIZANTE AGRÍCO	M2	65,75	177,55	11673,91
EDIF	12.001.045	FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO	M2	24,08	110,43	2659,15
EDIF	13.080.018	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU	M2	7,75	533,48	4134,47

Victor Almeida de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-SP 5071292700

29.07.2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO




OBRA: Manutenção na Secretaria da Cultura, Biblioteca Municipal e Centro de Arte e Cultura

Processo: 6058/2025

Descrição	MESES			Valor do Item	%
	1	2	3		
CENTRO DE ARTE E CULTURA	R\$ 21.132,90			R\$ 21.132,90	43,08%
BIBLIOTECA MUNICIPAL		R\$ 6.426,31		R\$ 6.426,31	13,10%
SECRETARIA DA CULTURA			R\$ 21.494,61	R\$ 21.494,61	43,82%

Total ao mês: R\$ 21.132,90 R\$ 6.426,31 R\$ 21.494,61

Total: R\$ 49.053,83 100,00%


Victor Almeida de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-SP 5071292700

29/07/2025

Proc.: 6058/2025
Fis.: 100 Visão: 10