



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Adequação de Trecho Rua Borba Gato, Nº 8 ao Nº 11
Rua Borba Gato, Nº 8 ao Nº 11 - Jardim Renata - Ferraz de
Vasconcelos



Processo: 1222/2025

Pls: 2 Voto: 17

Data base: SIURB JAN/25

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
		SERVIÇOS PRELIMINARES				
INFRA	10.016.003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	400,32	2401,92
INFRA	05.004.000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	361,64	21,67	7836,77
INFRA	08.080.000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	47,01	19,10	897,95
INFRA	08.086.000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	658,19	1,63	1072,84
					Subtotal:	R\$ 12.209,48
		CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS				
EDIF	17.002.042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	9,31	849,14	7908,25
EDIF	17.002.050	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	43,33	95,10	4120,68
INFRA	05.019.001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	5,74	636,89	3655,44
INFRA	05.013.000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	4,47	502,97	2249,18
					Subtotal:	R\$ 17.933,55
		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				
INFRA	05.011.000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	180,41	23,33	4208,87
INFRA	06.005.000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	9,02	267,12	2409,42
INFRA	05.027.000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	180,41	13,01	2347,08
INFRA	09.003.000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	106,05	19,28	2044,62
INFRA	05.026.000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	466,86	6,95	3244,69
INFRA	05.025.002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	14,32	1340,29	19196,65
INFRA	05.079.001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	14,32	20,66	295,90
INFRA	05.079.007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	200,52	3,01	603,56
INFRA	05.028.000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	14,32	1597,81	22885,04
INFRA	05.078.001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	14,32	20,66	295,90
INFRA	05.078.007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	200,52	3,01	603,56
					Subtotal:	R\$ 58.135,29

Total Geral: R\$ 88.278,32
BDI: R\$ 22.069,58
Total: R\$ 110.347,90

Referência	Item	ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
INFRA	05.028.000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	14,32	1.597,81	22.885,04
INFRA	05.025.002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	14,32	1.340,29	19.196,65
EDIF	17.002.042	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	9,31	849,14	7.908,25
INFRA	05.004.000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	361,64	21,67	7836,77
EDIF	17.002.050	NC.20 - GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	43,33	95,10	4120,68
INFRA	05.019.001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	5,74	636,89	3655,44

Victor Almeida de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-SP 5071292700

02.06.2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA: Adequação de Trecho Rua Borba gato, N° 8 ao N° 11

Processo: 1222/2025

Descrição	MESES		Valor do Item	%
	1	2		
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.261,85		R\$ 15.261,85	13,83%
CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS		R\$ 22.416,94	R\$ 22.416,94	20,31%
RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	R\$ 36.334,56	R\$ 36.334,56	R\$ 72.669,11	65,85%

Total ao mês: R\$ 51.596,41 R\$ 58.751,49

Total: R\$ 110.347,90 100,00%


Victor Almeida de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-SP 5071292700

02/06/2025

Proc: 1222/25
R\$: 31 Voto: 9