



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Processo: 12244/2024

Proc.: 12244/24

Fis.: 47 Visto: 4

Secretaria de OBRAS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA
Rua Ijima com Rua Benedito de Souza Leite, s/nº - Vila Primavera -
Ferraz de Vasconcelos

Data base: SIURB JUL/24 CDHU AGO/24

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
EDIF	17 030 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	392,2	1176,6
EDIF	01 001 008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA	M2	278,64	6,03	1680,19
EDIF	01 002 002	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	55,73	60,26	3358,28
EDIF	02 050 005	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	3,30	205,65	678,64
EDIF	17 050 045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	10,00	9,64	96,4
EDIF	17 050 048	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	10,00	14,46	144,6
					Subtotal:	R\$ 7.134,71
ESCADA LATERAL						
EDIF	17 001 082	MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM	M	16,50	1054,29	17395,78
EDIF	04 001 034	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X	M2	16,50	133,95	2210,17
EDIF	11 001 001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	33,00	17,84	588,72
EDIF	02 005 009	CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO	M3	2,86	513,31	1468,06
EDIF	02 004 009	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	257,40	10,1	2599,74
EDIF	02 003 001	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS	M2	9,72	85,05	826,68
					Subtotal:	R\$ 25.089,15
CALÇADA, MURETA E SUBSTITUIÇÃO DE GUIAS						
EDIF	17 002 042	PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA	M3	15,88	844,77	13414,94
EDIF	17 002 050	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	10,00	95,03	950,3
EDIF	17 002 052	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	0,30	783,96	235,18
EDIF	17 001 083	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)	M	43,50	209,23	9101,5
					Subtotal:	R\$ 23.701,92
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
EDIF	09 001 053	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 A 16KVA	UN	2,00	4121,1	8242,2
EDIF	09 002 055	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA -	M	30,00	9,75	292,5
EDIF	09 003 005	CABO 2,50MM ² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	150,00	4,2	630
EDIF	09 020 016	POSTE TUBULAR GALVANIZADO RETO H=3,00M P/ DUAS	UN	2,00	1378,01	2756,02
CDHU	41 11 116	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE	UN	4,00	271,34	1085,36
					Subtotal:	R\$ 13.006,08
PAISAGISMO						
CDHU	34 02 020	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS	M2	84,00	14,13	1186,92
CDHU	35 04 120	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM	UN	5,00	569,82	2849,1
					Subtotal:	R\$ 4.036,02

Total Geral: R\$ 72.967,88
BDI: R\$ 18.241,97
Total: R\$ 91.209,85

André Felipe Mariano
Engenheiro Civil
CREA-SP 60.265.792/3


PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA
Rua Ijima com Rua Benedito de Souza Leite - Vila Primavera - Ferraz de Vasconcelos

Descrição	MESES			Valor do Item	%
	1	2	3		
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.918,39			R\$ 8.918,39	9,78%
ESCADA LATERAL	R\$ 15.680,72	R\$ 15.680,72		R\$ 31.361,44	34,38%
CALÇADA, MURETA E SUBSTITUIÇÃO DE GUIAS		R\$ 14.813,70	R\$ 14.813,70	R\$ 29.627,40	32,48%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 16.257,60	R\$ 16.257,60	17,82%
PAISAGISMO			R\$ 5.045,03	R\$ 5.045,03	5,53%
Total ao Mês:	R\$ 24.599,11	R\$ 30.494,42	R\$ 36.119,33		

Total: 91.209,85 100,00%


André Felipe Mala-Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923

Proc.: 12244/24
Fls.: 48 Visto: 