

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E REFORMA DE
ARQUIBANCADA

Local: R. Espedito da Silva - Santo Antônio Paulista, Ferraz de Vasconcelos - SP, 08535-080

Data base: SIURB-I JUL/26, CDHU 203

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
	+	1 - SERVIÇOS PRELIMINARES			Subtotal:	52.699,70
SIURB-I JUL/26	10.016.003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	410,8	2.464,80
SIURB-E JUL/26	01.001.008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	1240,00	6,78	8.407,20
SIURB-I JUL/26	08.080.000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	292,51	20,22	5.914,55
SIURB-I JUL/26	08.086.000	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	7897,77	1,85	14.610,87
CDHU 203 (AGO/26)	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	438,77	48,55	21.302,28
	-					
	+	2 - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS			Subtotal:	95.303,93
SIURB-E JUL/26	02.050.005	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	95,80	116,87	11.196,14
SIURB-E JUL/26	02.050.006	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	41,29	469,91	19.402,58
SIURB-E JUL/26	04.050.004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	39,18	59,95	2.348,84
SIURB-I JUL/26	05.003.000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	14,40	36,15	520,56
SIURB-I JUL/26	05.001.000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	32,00	11,78	376,96
SIURB-I JUL/26	05.004.000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	112,00	22,65	2.536,80
SIURB-E JUL/26	01.003.003	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	489,00	30,15	14.743,35
SIURB-E JUL/26	01.003.010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	6357,00	3,33	21.168,81
CDHU 203 (AGO/26)	05.09.007	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA	M3	733,50	31,37	23.009,89
	-					
	+	3 - MURO GABIÃO			Subtotal:	312.723,54
SIURB-I JUL/26	07.026.000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	M3	322,50	910,38	293.597,55
SIURB-I JUL/26	07.040.004	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 9KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	230,00	16,97	3.903,10
SIURB-E JUL/26	01.003.006	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	177,90	8,51	1.513,92
SIURB-E JUL/26	01.003.005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	177,90	33,77	6.007,68
SIURB-E JUL/26	01.003.010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2312,70	3,33	7.701,29
	-					
	+	4 - ARQUIBANCADA			Subtotal:	136.556,85
SIURB-E JUL/26	01.003.006	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	183,05	8,51	1.557,75
SIURB-E JUL/26	01.003.005	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	183,05	33,77	6.181,59
SIURB-E JUL/26	01.003.010	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	237,97	3,33	792,44
SIURB-E JUL/26	17.002.043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	43,40	1255,98	54.509,53
SIURB-E JUL/26	05.001.040	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	434,00	53,83	23.362,22
SIURB-E JUL/26	05.001.047	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	434,00	49,97	21.686,98
SIURB-E JUL/26	03.040.024	LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	434,00	10,79	4.682,86
SIURB-E JUL/26	15.001.015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	1200,58	19,81	23.783,48
	-					
	+	5 - PAVIMENTAÇÃO			Subtotal:	23.971,17
SIURB-I JUL/26	05.011.000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	112,00	25,46	2.851,52
SIURB-I JUL/26	05.048.000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	16,80	269,47	4.527,09
SIURB-I JUL/26	05.079.001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	5,60	23,5	131,60
SIURB-I JUL/26	05.079.007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	151,20	3,43	518,61
SIURB-I JUL/26	05.025.002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	5,60	1286,35	7.203,56
SIURB-I JUL/26	05.078.001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	5,60	23,5	131,60
SIURB-I JUL/26	05.078.007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	151,20	3,43	518,61
SIURB-I JUL/26	05.029.000	INA.01 - REVESTIMENTO DE PRÉ-MISTURADO À QUENTE (SEM TRANSPORTE)	M3	5,60	1444,39	8.088,58
	-					
	+	6 - GUIA E SARJETA			Subtotal:	90.678,57

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E REFORMA DE
ARQUIBANCADA**

Local: R. Espedito da Silva - Santo Antônio Paulista, Ferraz de Vasconcelos - SP, 08535-080

Data base: SIURB-I JUL/26, CDHU 203

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
SIURB-I JUL/26	05.013.000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	4,20	548,79	2.304,91
SIURB-I JUL/26	05.014.002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	35,00	56,56	1.979,60
SIURB-I JUL/26	05.019.001	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	2,52	690,88	1.741,01
SIURB-E JUL/26	17.002.043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	67,40	1255,98	84.653,05
	-					
	+	7 - MURO			Subtotal:	45.702,24
SIURB-E JUL/26	02.001.001	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	72,00	67,69	4.873,68
SIURB-E JUL/26	03.001.001	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	18,14	103,87	1.884,20
SIURB-E JUL/26	03.002.004	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	259,20	10,66	2.763,07
SIURB-E JUL/26	03.002.007	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	64,80	11,02	714,09
SIURB-E JUL/26	03.003.017	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO	M3	3,24	589,49	1.909,94
SIURB-E JUL/26	04.001.041	VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	124,60	109,9	13.693,54
SIURB-E JUL/26	11.003.001	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	249,20	8,19	2.040,94
SIURB-E JUL/26	11.003.009	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	249,20	51,71	12.886,13
SIURB-E JUL/26	15.001.015	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	249,20	19,81	4.936,65

OBSERVAÇÕES:

Serviço de maior representatividade
- Coordenadas geográficas do local: 23°33'17.06"S 46°23'19.71"O

Total: 757.636,00
BDI (25,00%): 189.409,00
TOTAL GERAL: 947.045,00

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA				
REFERENCIA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
SIURB-I JUL/26	07.026.000	IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	M3	161,25
SIURB-E JUL/26	17.002.043	NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	55,40

Ferraz de Vasconcelos, 02 de outubro de 2026

André Felipe Maia Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923