

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO

Av.: BRASIL nº 2.141 - VILA ROMANÓPOLIS - FERRAZ DE VASCONCELOS

Dt.B.-FDE-Abr/ 26/-Siurb- Jul/26 -CDHU-Ago/26- Sinapi- Ago/26

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
1 - SERVICOS PRELIMINARES/ DEMOLIÇÕES						
EDIF	17-030-002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	411,43	2.468,58
EDIF	16.35.006	ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0C	M2	2,50	253,64	634,10
EDIF	405.00.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	12,24	108,51	1.328,16
					SUB TOTAL	4.430,84
2- EXAUSTOR / ALVENARIA						
CDHU	09.12.010	EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA C/VENEZIANA AUTOFECHANTE INCL.DUTO EXAUST.USO EXCL.PADRAO CRECHE	UNID	11,00	868,37	9.552,07
EDIF	1701.00.18	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	16,41	320,77	5.263,84
EDIF	16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST.	M2	28,65	689,89	19.765,35
EDIF	400.10.60	VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - ATÉ 6MPA	M2	15,60	132,37	2.064,97
EDIF	1100.10.01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	90,50	20,25	1.832,63
EDIF	1100.10.09	EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	90,50	57,79	5.230,00
EDIF	1001.40.76	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	0,20	689,60	137,92
EDIF	1100.20.29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	23,22	72,33	1.679,50
EDIF	806.00.01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU	M2	6,00	42,59	255,54
EDIF	807.00.01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS	M2	4,08	60,84	248,23
SINAPI	09.98.42	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES	M2	3,64	584,35	2.127,03
FDE	06.03.082	CO-31 CORRIMÃO SIMPLES AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	12,64	341,61	4.317,95
SINAPI	10.20.73	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25	M3	1,88	3.982,01	7.486,18
EDIF	800.20.75	EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO	M2	5,28	164,94	870,88
EDIF	800.20.62	CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE	M2	4,00	1.875,72	7.502,88
EDIF	1400.10.11	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO	M2	4,00	163,64	654,56
CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm,	M	28,26	184,92	5.225,84
EDIF	1704.50.01	ANDAIME METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3XMÊS	40,00	10,43	417,20
EDIF	1704.50.02	ANDAIME METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	40,00	6,38	255,20
EDIF	1200.10.42	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E	M2	42,26	147,64	6.239,27
					SUB TOTAL	81.127,04
3- ESQUADRIAS DE MADEIRA /FERRAGENS						
EDIF	706.00.01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UNID	31,00	17,55	544,05
EDIF	706.00.02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UNID	29,00	73,01	2.117,29
EDIF	706.00.08	RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	250,00	2,46	615,00
EDIF	707.00.01	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU	UNID	4,00	136,91	547,64
EDIF	700.10.12	PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM	UNID	23,00	403,53	9.281,19
EDIF	700.10.14	PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM	UNID	1,00	521,00	521,00
FDE	05.01.101	PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UNID	1,00	1.813,47	1.813,47
CDHU	23.04.080	Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x	UNID	4,00	1.308,17	5.232,68
EDIF	700.10.54	EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA,	M	1,00	992,86	992,86
EDIF	700.10.50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA,	JG	28,00	927,49	25.969,72
EDIF	708.00.02	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM	M	250,00	20,80	5.200,00
EDIF	700.20.02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO	JG	25,00	265,26	6.631,50
EDIF	700.20.50	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM	UNID	4,00	215,77	863,08
					SUB TOTAL	60.329,48
4- LOUÇAS / ILUMINAÇÃO						
EDIF	1001.30.40	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, S/COLUNA, CAPAC. MÍNIMA 30L,	UNID	1,00	1.164,47	1.164,47
EDIF	1001.40.04	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO -	Unid	1,00	65,19	65,19
EDIF	600.20.50	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM C/ESTRUTURA	M2	24,50	641,85	15.725,33
FDE	05.05.105	CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA	UNID	2,00	3.228,44	6.456,88
FDE	09.09.048	IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR	UNID	12,00	465,94	5.591,28
FDE	09.84.009	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V	UNID	11,00	23,22	255,42
FDE	09.84.010	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V	UNID	5,00	28,28	141,40
FDE	09.84.020	ESPELHO DE 4'X2'	UNID	19,00	6,76	128,44
FDE	09.84.001	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UNID	3,00	18,30	54,90
FDE	09.84.003	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS	UNID	2,00	41,88	83,76
					SUB TOTAL	29.667,07
5 - PINTURA						
EDIF	1500.10.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	602,30	19,81	11.931,56
EDIF	1500.20.11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA,	M2	123,00	66,35	8.161,05
					SUB TOTAL	20.092,61
6 - ENTULHOS/COMPLEMENTARES						
EDIF	100.10.07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE	M3	16,74	170,76	2.858,52
CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	20,09	48,55	975,37
EDIF	1700.40.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	238,00	16,28	3.874,64
					SUB TOTAL	7.708,53

OBSERVAÇÕES:

Total: 203.355,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO

Av.: BRASIL nº 2.141 - VILA ROMANÓPOLIS - FERRAZ DE VASCONCELOS

Dt.B.-FDE-Abr/ 26/-Siurb- Jul/26 -CDHU-Ago/26- Sinapi- Ago/26

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
VICENTE NUNES DA EIRA ENG. CIVIL CREA : 5060580945SP					BDI (25,00%):	50.838,89
CRITÉRIO POR MEDIÇÃO ---- Lat:23° 32' 39.61 " S Log.:46° 22' 24.73 " O					TOTAL GERAL:	254.194,46

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA						
REFERENCIA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID		QUANTIDADE	
EDIF	700.10.50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	14,00	-	-
EDIF	600.20.50	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM C/ESTRUTURA METÁLICA GALV. INSTALADA	M2	12,25	-	-
EDIF	1500.10.15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	m3	301,15	-	-

06/10/2026

VICENTE NUNES DA EIRA
ENG. CIVIL
CREA : 5060580945SP